Gdynia, dnia 06.07.2026r.

W/g rozdzielnika

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. zapraszają Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej 30 000 euro *w oparciu o dyspozycje art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zamówienie nie podlega ustawie.*

„ Wykonanie badań instalacji elektrycznej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane(tekst jedn.: Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. Zm.) – art.. 62 pkt.1 Ustawy Prawo Budowlane tj."[...] ca najmniej na 5 lat kontrolą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów [...]" w budynkach i lokalach Szpitala"

1.Zamawiający:

a. **Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.** z siedzibą: 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1, reprezentowane przez:
   Dariusz Nałęcz - Prezes Zarządu,
   Stanisław Cirocki - Wiceprezes Zarządu.

b. Komórka organizacyjna Zamawiającego prowadzącą sprawę:
   Dział Techniczny Szpital Św. Wincentego a Paulo w Gdyni

c. Zamawiający do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami upoważnił Pana/Panią:
   Piotr Kuzera - Kierownik Działu Technicznego tel.600-404-305,
   Karolina Żukowska - Starszy Inspektor ds. administracyjnych tel.516-707-401,
   Izabela Kowaczewić - Koordynator w Dziale Technicznym tel.665-296-796

2.Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań instalacji elektrycznej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane(tekst jedn.: Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz 1118 z późn. Zm.) – art.. 62 pkt.1 Ustawy Prawo Budowlane tj."[...] ca najmniej na 5 lat kontrolą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów [...]" w budynkach i lokalach Szpitala.

Zakres badań instalacji elektrycznej powinien obejmować w szczególności :

a) Oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku : sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń.
b) Oględziny instalacji odgromowej : sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń , mocowań i ułożenia przewodów.
c) Pomiary skuteczności oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
d) Pomiary elektryczne w zakresie:

- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
- pomiary rezystencji izolacji obwodów napięciowych,
- pomiary wyłączników różnicowoprądowych,
- pomiary rezystencji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystencji uziemienia),
- pomiary ochrony przeciwporażeniowej rozdzielni,
- pomiary ciągłości połączeń wyrównawczych.

W nawiązaniu do powyższego wskazujemy, że za wyjątkiem określonych powyżej czynności Wykonawca powinien dokonać przeglądu zgodnie z obowiązującymi we wskazanym zakresie przepisami prawa i normami, a także przy użyciu urządzeń odpowiadających wymaganiom przepisów prawa i norm (wykonawca w protokole powinien określić rodzaj mierników wraz z informacją w zakresie spełnienia przez wskazane urządzenia odpowiednich norm i przepisów).

Do postępowania mogą przystąpić jedynie Wykonawcy posiadający ważne uprawnienia eksploatacyjne, dozorowe i pomiarowe w zakresie badań instalacji elektrycznych.

Z przeprowadzonych badań stanu technicznego oraz pomiarów instalacji elektrycznych Wykonawca każdorazowo musi sporządzić i dostarczyć do Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia wykonania badań pisemny protokół. Protokół badań instalacji elektrycznych w treści powinien zawierać m. in.:

- datę wykonania badania,
- nr protokołu,
- adres i nazwę obiektu objęty przeglądem,
-dane techniczne urządzeń użytych do dokonania pomiarów wraz z informacją w zakresie spełnienia przez nie wymaganych przepisów prawa i norm tabelaryczne zestawienie pomiarów z podziałem na

poszczególne oddziały i pomieszczenia (zestawienie punktów pomiarowych), wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej w pomieszczeniu,
- wynik pomiarów dla poszczególnych punktów w pomieszczeniach (pozytywny/negatywny),
- tabelaryczne zostawienie poszczególnych pomiarów dla części wspólnych budynków wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej,
- tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji w obwodach wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny),
- tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji uziomów instalacji odgromowej wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny),
- tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny),
- wykaz usterek i nieprawidłowości,
- określenie zaleceń pokontrolnych,
- informacja o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji,
- wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego przeglądu,
- uprawnienia do wykonywania pomiarów instalacji elektrycznej,
- świadectwo wzorcowania użytego przyrządu pomiarowego.

Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu każdorazowo oryginał protokołu.

W skład infrastruktury elektrycznej wchodzą:
- TR – obwody zasilania rezerwowego,
- TS obwody zasilania podstawowego,
- TO – obwody oświetleniowe,
- TA – obwody oświetlenia nocnego,
- TE – obwody oświetlenia ewakuacyjnego
- punkty oświetlenia awaryjnego Nowy Sor – 1708 sztuk ,
- punkty gniazdowe 230V Nowy Sor – 2323 sztuk,
- zabezpieczenie różnicowo prądowe Nowy Sor– 492 obwody,
- izolacja przewodów Nowy Sor - 1066 obwodów,
- izolacja kabli Nowy Sor – 236 sztuk,
- rozdzielnice elektryczne Nowy Sor – 18 sztuk,
- oporność uziemienia Nowy Sor – 29 sztuk,
- oporność uziemienia budynek Główny 5 piętrowy – 3 miejsca anteny uziemienia, 3 miejsca przewód uziemienia,
- punkty gniazdowe Rehabilitacja Neurologiczna – 75 sztuk,
- punkty oświetleniowe Rehabilitacja Neurologiczna – 56 sztuk,
- wyłączniki różnicowo-prądowe Rehabilitacja neurologiczna – 27 sztuk,
- obwód oświetleniowy gniazd i wpust 230v i 400v Rehabilitacja Neurologiczna – 39 sztuk,
- punkty gniazdowe Kardiologia VIIp. – 73 sztuki,

- oprawy jarzeniowe Kardiologia VII p. – 91 sztuk,
- wyłącznik RCD Kardiologia VIIp. – 111 sztuk,
- oświetlenie klatki schodowe Budynek Główny – 6 poziomów,
- oświetlenie klatki schodowe Budynek Narożnik – 8 poziomów,

- oświetlenie klatki schodowe Budynek Stary – 5 poziomów,
- rozdzielnice elektryczne:

- RW Budynek Wysoki – 1 sztuka,
- SMPZ-2 Budynek Wysoki – 1 sztuka,
- R-KW Budynek Stary strych – 1 sztuka,
- G-PW Budynek Wysoki Blok operacyjny ORL – 1 sztuka,
- ZK-PWP przy administracji – 1 sztuka,
- RG-SOR- 1 sztuka,
- RGC Budynek Główny – 1 sztuka,
- GL administracja parter – 1 sztuka,
- RG1 Budynek Główny piwnica – 1 sztuka,
- Ambulatorium dziecięce pielęgniarki – 1 sztuka,
- Korytarz RTG – 1 sztuka,
- Sterownia RTG – 1 sztuka,
- PPOŻ RW – Budynek Wysoki – 1 sztuka,
- RG-WCW – Budynek Główny 5 piętrowy – 1 sztuka

3.Warunki finansowego rozliczenia realizacji zadania:

a) Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury VAT wraz z wymaganymi dokumentami,
b) Płatność: Na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury VAT po zakończeniu realizacji zlecenia przedmiotu zamówienia.

4.Cena oferty:

Cena oferty musi obejmować:

a) Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
b) Cena oferty jest ceną brutto zawierającą wszelkie ewentualne rabaty, upusty, promocje.
c) Wykonawca poniesie koszty usunięcia ewentualnych uszkodzeń itp. powstałych z winy Wykonawcy

5. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

a) Cena – 100 %

6. Składanie ofert :

a) Miejsce składania ofert: **adres e-mail: kzukowska@szpitalepomorskie.eu**
b) Termin złożenia oferty: do dnia **10.08.2026r. godz.10:00**

7. Wymogi dotyczące oferty:

a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, treść oferty pod rygorem odrzucenia musi odpowiadać treści niniejszego zapytania.
b) Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje związane ze złożeniem oferty o treści niezgodnej z zapytaniem lub złożenie oferty w innym miejscu lub terminie niż wyżej określono.
c) Wymagane referencje co najmniej z 3 firm, informacja dotycząca wykonania usługi powyżej 1000 punktów pomiarowych.
d) Oferta i wszystkie inne oświadczenia winny być podpisane przez osobę (lub osoby) do tego upoważnioną, tzn. osobę (lub osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i zaciągania zobowiązań o wartości odpowiadającej cenie złożonej oferty.
e) Czas wykonania przedmiotowej usługi – 21 dni roboczych.

8. Otwarcie ofert

d. Miejsce otwarcia ofert :

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w lokalizacji: **Szpital w. Wincentego a Paulo**

e. Termin otwarcia ofert **: 10.08.2026r. godz. 10:30**

9. Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności powodujących, że w interesie Zamawiającego jest unieważnienie postępowania lub odstąpienie od realizacji zamówienia, może on unieważnić postępowanie lub odstąpić od realizacji zamówienia na każdym jego etapie, powiadamiając o unieważnieniu lub odstąpieniu Wykonawców, bez podania przyczyny.

.....
(Podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)
Piotr Kuzera

Otrzymują:
1. a/a
2. Adresat